



Skarżysko-Kamienna, 09.10.2018 r.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Anna Sokół
Ul. Armii Krajowej 4/2
26-110 Skarżysko-Kamienna

ZAPYTANIE OFERTOWE w trybie rozeznania rynku

W związku z realizacją projektu „Deinstytucjonalizacja usług opieki medycznej w powiatach: koneckim, skarżyskim i starachowickim”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020, oś priorytetowa IX *Włączenie społeczne i walka z ubóstwem*, działanie 9.2 *Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych*, poddziałanie 9.2.3 *Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych (projekty konkursowe)*, zwracamy się z prośbą o złożenie oferty na wykonanie następujących prac remontowo-wykończeniowych:

1. Wyburzanie ścian o grubości do 20 cm z cegły z wywozem gruzu do kontenera (39,6 m²)
2. Demontaż ściany z gips-kartonu (6 m²)
3. Poszerzenia otworów drzwiowych w ścianach
 - żelbetowych (2,8 m²)
 - z cegły (2,78m²)
4. Wykucie otworu o wym. 1,01 x2,15 m w ścianie z cegły wapienno-piaskowej z montażem nadproża (1 otwór)
5. Demontaż drzwi:
 - wewnętrznych (20 sztuk)
 - zewnętrznych (1 sztuka)
6. Uzupełnienie ubytków w tynku po wyburzeniach (63,4 m²)
7. Skucie starej glazury (70 m²)
8. Montaż drzwi:
 - wewnętrznych (17 sztuk)
 - zewnętrznych (1 sztuka)
9. Zamurowania otworów w ścianach grubości do 20 cm z cegły (8,60 m²)

Wykonanie prac remontowo- wykończeniowych w Dziennym Ośrodku Opieki Medycznej w ramach projektu „Deinstytucjonalizacja usług opieki medycznej w powiatach: koneckim, skarżyskim i starachowickim”.



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



10. Murowanie ścian z bloczków gazobetonowych grubości 12 cm na zaprawie cienkowarstwowej z montażem nadproży (30 m²)
11. Tynkowanie tradycyjne (18 m²)
12. Wyrównanie ścian zaprawą cementową (80 m²)
13. Układanie płytek na ścianach i podłogach wraz z fugowaniem:
 - glazurowanych (32 m²)
 - gresowych (8 m²)
14. Obrobienie ościeży płytkami o szerokości do 15 cm (10 sztuk)
15. Gruntowanie i malowanie ścian farbą kolorową (80 m²)
16. Montaż brodzika (1 punkt VOD-KAN)
17. Montaż baterii zlewozmywakowej i umywalkowej (9 punktów VOD-KAN)
18. Montaż stelaża wc (3 punkty VOD-KAN)

Przy odpowiedzi na zapytanie ofertowe prosimy o uwzględnienie faktu, że:

- prace remontowo-wykończeniowe nie powinny trwać dłużej jak 14 dni roboczych i być zrealizowane do 31.10.2018 r.,
- prace remontowo-wykończeniowe mają być wykonane w lokalu zlokalizowanym w Skarżysku-Kamiennej (26-110), ul. Zielna 12,
- wycena musi obejmować wszystkie ww. usługi i powinna zostać podana łącznie w kwocie brutto.

Ofertę prosimy przekazać **do 12.10.2018 r.** drogą mailową na adres: **noweladomopieki@gmail.com** lub do siedziby wnioskodawcy mieszczącej się pod adresem w Skarżysku-Kamiennej (26-110), ul. Zielna 12, zgodnie ze wzorem formularza załączonego do niniejszej wiadomości.

Dodatkowych informacji udziela Anna Sokół, Tel. 690956060

Wnioskodawca